Ведомость проект. опор ВЛИ-0,4 кВ от КТП-630/6/0,4 кВ Л-1

№	Наименование опоры	Тип опоры	№ Опоры	Тип стойки	Кол-во	Обозначение типового проетка
1	Концевая анкерная опора	А 11	14	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
2	Промежуточная опора	П 11	10,11,12,13	СВ 95-3	4	ЛЭП 98.08
3	Угловая двухцепн.анкерная опора	УА 12	9	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
4	Промежуточная двухцепная опора	П 12	7,8	СВ 95-3	2	ЛЭП 98.08
	ВСЕГО				8	

Ведомость проект. опор ВЛИ-0,4 кВ от КТП-630/6/0,4 кВ Л-2

№	Наименование опоры	Тип опоры	№ Опоры	Тип стойки	Кол-во	Обозначение типового проетка
1	Концевая анкерная опора	А 11	12,1,14	СВ 95-3	2	ЛЭП 98.08
2	Промежуточная опора	П 11	13,10	СВ 95-3	2	ЛЭП 98.08
3	Угловая анкерная опора	УА 11	12	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
4	Угловая промежуточная опора	УП 11	11	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
	ВСЕГО				8	

Ведомость проект. опор ВЛИ-0,4 кВ от КТП-400/6/0,4 кВ Л-3

№	Наименование опоры	Тип опоры	№ Опоры	Тип стойки	Кол-во	Обозначение типового проетка
1	Промежуточная опора	П 11	8,9,10,11	СВ 95-3	4	ЛЭП 98.08
2	Концевая анкерная опора	А 11	12	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
	ВСЕГО				5	

Ведомость проект. опор ВЛИ-0,4 кВ от КТП-400/6/0,4 кВ Л-4

№	Наименование опоры	Тип опоры	№ Опоры	Тип стойки	Кол-во	Обозначение типового проетка
1	Промежуточная опора	П 11	8,9,10	СВ 95-3	5	ЛЭП 98.08
2	Концевая анкерная опора	А 11	11	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
3	Промежуточная двухцепная опора	П 12	2,3,4,5	СВ 95-3	4	ЛЭП 98.08
4	Угловая двухцепн.анкерная опора	УА 12	6,7	СВ 95-3	2	ЛЭП 98.08
5	Концевая двухцепн.анкерная опора	А 12	1	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
	ВСЕГО				13	

Ведомость проект. опор ВЛИ-0,4 кВ от КТП-630/6/0,4 кВ Л-5

№	Наименование опоры	Тип опоры	№ Опоры	Тип стойки	Кол-во	Обозначение типового проетка
1	Концевая анкерная опора	А 11	14	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
2	Промежуточная двухцепная опора	П 12	3	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
3	Промежуточная опора	П 11	5,6,7,8,9,10,11,12,13	СВ 95-3	9	ЛЭП 98.08
4	Угловая двухцепн.анкерная опора	УА 12	2,4	СВ 95-3	2	ЛЭП 98.08
	ВСЕГО				16	

Ведомость проект. опор ВЛИ-0,4 кВ от КТП-630/6/0,4 кВ Л-6

№	Наименование опоры	Тип опоры	№ Опоры	Тип стойки	Кол-во	Обозначение типового проетка
1	Концевая анкерная опора	А 11	9	СВ 95-3	1	ЛЭП 98.08
2	Промежуточная опора	П 11	5,6,7,8	СВ 95-3	4	ЛЭП 98.08
	ВСЕГО				5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ , проектируемая, мощность трансформатора, кВА
	ВЛИ-0,4 кВ, проектируемая, марка и сечение провода / длина участка, м
	ВЛИ-0,4 кВ, существующая, марка и сечение провода / длина участка, м
	Существующий ввод 0,4 кВ
	Промежуточная опора ВЛИ-0,4 кВ, проектируемая, шифр опоры по типовому проекту
	Анкерная (концевая) опора ВЛИ-0,4 кВ, проектируемая, шифр опоры по типовому проекту
	Анкерная (угловая) опора ВЛИ-0,4 кВ, проектируемая, шифр опоры по типовому проекту
	Заземление опор ВЛИ-0,4 кВ, проектируемое

Ведомость заземлений опор КТП-400 кВА

Нормативное сопротивление заземляющего устройства	Номера опор	Кол. шт.
Rз<30 Ом	Л-1: 1,12,14,24,5	4
	Л-2: 1,12,1,14,11,7	5
	Л-3: 1,6,12,14	4
	Л-4: 1,3,9,11	4
	Л-5: 1,6,11,14	4
	Л-6: 1,7,9	3

Линия сочленения с лист 3

						ПрЭС-14-ИП-204-13-Р1-ПЗ	
						Строительство схемы внешнего электроснабжения заявителей д. Аннино, Аннинского СП, Галичинского района	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
ГИП		Высоцкий			06.16	Строительство новых и реконструкция существующих сетей электроснабжения	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Разработал		Милков			06.16		
Проверил		Высоцкий			06.16		
Н. контр.		Грода			06.16	План трассы ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ и место установки КТП-630 кВА. Масштаб 1:500	EnergyProject EPE ENGINEERING
Утвердил							

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0